

設 計 図 書

契 約 番 号 第R7－1号

委 託 業 務 名 R7吉野川浄化センター周辺海域水質調査業務

路 線 名 等 旧吉野川流域下水道

委 託 業 務 箇 所 板野郡松茂町周辺海域

履 行 期 間 令和7年4月1日から令和8年3月25日まで

工事概要

当初(変更前)

変更後

旧吉野川浄化センター周辺海域水質調査業務
水質調査 1式
 (10地点 各3層 8回)
連続観測調査 1式
 (水温・塩分)
資材点検及び交換 2回
栄養塩管理 6回

主任監督員

現場監督員

主任監督員

現場監督員

水 質 調 査 業 務 委 託 料 内 訳 書

NO.1

項目	工種	種 別	細別・規格	単位	数量	単 価	金 額	適 用
水域環境調査								
水質観測調査								
計画準備				式	1			第1号内訳書
踏査				式	1			第2号内訳書
水質調査 (周辺海域 採水調査)	10地点×4回			式	1			第3号内訳書
水質調査 (周辺海域 機器分析)	10地点×4回			式	1			第4号内訳書
連続観測調査 (水温・塩分)				式	1			第5号内訳書
資材点検及び交換				回	2			第9号内訳書
栄養塩管理				回	6			第10号内訳書
報告書作成				式	1			第6号内訳書
直接経費								
直接経費								
業務成果品費				式	1			第7号内訳書
水質分析費								(諸経費含む)
水質分析費								
水質分析費				式	1			第8号内訳書
直接業務費								
間接業務費								
諸経費								水質分析費を除く ×
業務価格								
改 め								
消費税相当額								× 10.0%
合 計								

[illegible][illegible]

[illegible][illegible]

工 種 名 称	連続観測調査(水温・塩分)		第	5 1 式		号内訳表 当たり
	規格・寸法	単位		数 量	単 価	
準備及び後片づけ		式	1			第15号単価表
測定機材設置・撤去		式	1			第16号単価表
点検		式	1			第17号単価表
交通車 運転		日	10			第18号単価表
交通船 運転		日	10			第21号単価表
GPS測量機 2級(1周波)		日	1			
メモリ式水温・塩分計		日	330			
浮標灯		日	330			
耐圧ブイ		日	330			
係留機材		式	1			
雑材料 (計測機械以下材料費計の1%)		式	1			× 1.0%
計						

[illegible]

工 種 名 称	業務成果品費			第	7	号内訳書 当たり
	規格・寸法	単位	数 量		単 価	
業務成果品費		式	1			× 1.6%

工 種 名 称	水質分析費			第	8	号内訳書 当たり
	規格・寸法	単位	数 量		1 式	
水温	(水質分析)	検体	120			建設物価 2025.2 P860
pH	(水質分析)	検体	120			建設物価 2025.2 P859
SS	(水質分析)	検体	120			建設物価 2025.2 P859
COD	(水質分析)	検体	120			建設物価 2025.2 P859
DO	(水質分析)	検体	120			建設物価 2025.2 P859
T－N	(水質分析)	検体	120			建設物価 2025.2 P860
T－P	(水質分析)	検体	120			建設物価 2025.2 P860
塩分	(水質分析)	検体	120			建設物価 2025.2 P860
比重	(水質分析)	検体	120			建設物価 2025.2 P860
大腸菌数	(水質分析)	検体	120			見積参照
計						

[illegible][illegible]

工 種 名 称	水質調査(採水)			単 価	11 4.6 地点	号単価表 当たり
	規格・寸法	単位	数 量		金 額	適 要
交通車 運転		日	1			第18号単価表
調査船 運転		日	1			第19号単価表
測量技師		人	1			
測量技師補		人	1			
測量助手		人	2			
雑材料		式	1			× 1.0%
計						
				1地点当たり		

[illegible]

[illegible]